

Aufpreise Sonderwunsch - Konditionen 2021

Kunde / Komm:

Datum:

Angebotsnummer:

Sachbearbeiter:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Preis	Positionspreis
----------	----------	-------------	-------	----------------

1. Aufpreis Wandfliesen

1.1	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - Format 20x50 oder 25x50 cm (Steingut)		
1.2	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - Format 30x60 cm weiß glänzend oder matt (gepresste Kante Steingut)		
1.3	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - Format 30x60 cm weiß glänzend oder matt (rett. Kante Steingut)		
1.4	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - mit Bodenplatten Format 30x60 Feinsteinzeug aus dem Grundausstattungsprogramm inkl. Mehraufwand bei der Verlegung von Feinsteinzeugplatten an der Wand		
1.5	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - mit Bodenplatten Format 60x60 bis VK-Listenpreis 55€ inkl. Mehraufwand bei der Verlegung von Feinsteinzeugplatten an der Wand		
1.6	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Wand - Format 45x90 bis 60x120 Feinsteinzeugplatten bis VK-Listenpreis 65€ inkl. Mehraufwand bei der Verlegung von Feinsteinzeugplatten an der Wand		

Summe 1. Aufpreis Wandfliesen

2. Aufpreis Bodenfliesen

2.1	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Boden Format 30x60 bis VK-Listenpreis 40€		
2.2	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Boden Format 60x60 bis VK-Listenpreis 55€		
2.3	m ²	Aufpreis für Sonderwunschfliesen Boden - Format 45x90 bis 60x120 Feinsteinzeugplatten bis VK-Listenpreis 65€		

Seite 2 von Angebot 2194292

Position	Menge EH	Bezeichnung	Preis	Positionspreis
2.4	lfm	Wandsockel inkl. Hilfsstoffe liefern und verlegen Material aus Bodenplatte geschnitten		

Summe 2. Aufpreis Bodenfliesen

3. Bauträger Preise - Mehr-, Minder-m², FL-Duschen:

4. Aufpreis Zusätzliche Leistungen

4.1	Stk	Aufpreis für Wannenfront mit Bodenfliesen verlegen		
4.2	lfm	Aufpreis für Schlüterschiene Edelstahl eckig (Alu ist in der Grundausstattung)		
4.3	lfm	Aufpreis für Schlüterschiene Edelstahl RUND (Alu ist in der Grundausstattung)		
4.4	lfm	Aufpreis Fliesenaußenecken auf Gehrung schneiden / Kanten aufpolieren		
4.5	lfm	Eckprofil Alu als Fliesenabschluss bei Wänden		
4.6	lfm	Eckprofil Edelstahl als Fliesenabschluss bei Wänden		
4.7	lfm	Aufpreis Glasschlitz bei Fliesen (Nut)		
4.8	Stk	Fliesennische in Trockenbau: Aufpreis für das Ausbilden einer Nische im Dusch-Wannenbereich im Trockenbau mit Bauplatten-Fertigelement, max. ca. B/H/T 52x30x8 cm mit Fliesen auskleiden inkl. fachgerecht in die Abdichtung einbinden, Mehraufwand für die Verlegung, Abschlusschienen (nicht auf's Fugenbild abgestimmt)		
4.9	Stk	Spiegel messen, liefern und einsetzen Material samt Arbeitsaufwand - Größe: bis zu 1m ²		
4.10	Stk	Aufpreis für Spiegel Format ca. 120x90 cm (bis max. 60x90 cm in der Grundausstattung) - bei Zima und Nägele		

Summe 4. Aufpreis Zusätzliche Leistungen

5. Aufpreis Verfugungen

5.1	m ²	Aufzahlung für farbigen Fugenmörtel ausgenommen Standardfarben (steingrau, grau, anthrazit, silbergrau)		
5.2	Pau	Aufpreis für Chemikalienbeständiges verfugen der Bodenfläche im Badezimmer bis 7m ²		
5.3	Pau	Aufpreis für Chemikalienbeständiges verfugen der Bodenfläche im Badezimmer über 7m ²		

Summe 5. Aufpreis Verfugungen

Seite 3 von Angebot 2194292

Position	Menge EH	Bezeichnung	Preis	Positionspreis
----------	----------	-------------	-------	----------------

6. Aufpreis Zusätzliche Leistungen Abdichtung

6.1	Stk	Aufpreis für Wasserablaufrinne aus Edelstahl eindichten - Rinnenlieferung und -montage durch Installateur - Rinne mit Abdichtungsflansch in die Abdichtung einarbeiten - Mehraufwand für Gefälleverlegung inkl. aller erf. Anschnitte		
6.2	Stk	Aufpreis zu Wasserrinnen: Mehraufwand für Rinnenabdeckung verfliesen		
6.3	lfm	Einbau einer Kapillarsperre auf der Abdichtungsebene mittels Schienenelement		
6.4	Stk	Aufpreis für kapillarbrechende Maßnahmen im Duschbereich - Wand und Boden. Die geforderten Abdichtungsmaßnahmen 30 cm über den Duschrand hinaus können aufgrund der baulichen Situation nicht eingehalten werden (Türe direkt neben der Dusche). Wandsperre vom Boden bis Fliesenhöhe, Bodensperre Abschlußschiene Richtung Aussenbelag.		
6.5	m ²	Mehr-m ² Liefern und Aufbringen einer alternativen Feuchtigkeitsabdichtung - Wasserdichte Spachtelmasse auftragen - Sicherheitsdichtband in die erste Abdichtungsschicht einlegen - Rohrdurchgänge für Dusch- und Wannenarmaturen mit Sicherheitsdichtmanschette abdichten.		
6.6	m ²	Aufpreis (zur Standardabdichtung) für Abdichtung auf PU Basis (Mapegum PU 1K) - geeignet für Parkettverlegung		

Summe 6. Aufpreis Zusätzliche Leistungen Abdichtung

7. Aufpreis Zusätzliche Leistungen Mauerungen

7.1	Stk	Ablage im Anschluß an die Wanne ausbilden, Breite ca. 10-20 cm		
7.2	Stk	Ablage im Anschluß an die Wanne ausbilden, Breite ca. 20-50 cm		
7.3	Stk	Ablage an der Wannenlängsseite ausbilden. Breite ca. 10cm		
7.4	Stk	Einbau von Aufsatzarmaturen am Wannenrand		
7.5	Stk	Gasbetonwand ca. 10cm stark aufmauern (bis 1m ²)		
7.6	Stk	Gasbetonwand ca. 10cm stark aufmauern (bis 2,5 m ²)		
7.7	Stk	Gasbetonwand ca 10cm stark aufmauern (bis 3,5 m ²)		

Summe 7. Aufpreis Zusätzliche Leistungen Mauerungen

Netto-Summe

Gesamt inkl. 20% MWST

EUR